

LEGENDA

- unità minime di intervento
- perimetro urbanizzazioni primarie
- superfici in asservimento
- superfici fondiarie

RETE ACQUE METEORICHE

- tubazione in PEAD per smaltimento acque bianche, pendenza 1 %
- pozzetto in cls prefabbricato con caditoia in ghisa sferoidale 45x45 cm classe D400
- pozzetto di ispezione in cls prefabbricato con chiusino in ghisa sferoidale 45x45 cm classe D400
- canaletta in cls prefabbricato dimensioni esterne 25x23 cm
- 250 — distanza minima delle tubazioni dall'asse degli alberi

POZZETTO IN CLS CON CADITOIA IN GHISA 45x45cm



POZZETTO DI ISPEZIONE CON CHIUSINO IN GHISA 45x45cm



CANALETTA IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA



1:20

ACQUE METEORICHE		UMI A1	UMI A2	UMI A4	UMI B1	UMI B2.1	UMI B2.2	TOTALE
pozzetti a caditoia	n	5	7	6	4	4	15	**41**
canalette	m	4,50					3,75	**8,25**
pozzetti di ispezione	n	4	2	2	1		4	**13**
rete di raccolta De 160 mm	m	95,00	98,50	98,00	12,00	19,00	52,00	**374,50**
rete di raccolta De 200 mm	m						30,00	**30,00**
rete di raccolta De 250 mm	m						23,00	**23,00**
rete di raccolta De 315 mm	m						25,00	**25,00**
allacci alla rete esistente	n	1	1	1			1	**4**

AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E STRATEGICA
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN ATTI: 4155
IL CONTENUTO TECNICO E GRAFICO DEL PRESENTE ALLEGATO
È CONFORME A QUELLO DELL'ALLEGATO UNITO ALLA DELIBERA
DI ADOZIONE N. 1394 DEL 06.08.2017
SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' COMPOSTO
DI N. 1 FOGLI
MILANO 16 NOV. 2017
Il Dirigente di Area
Arch. Marco Porta

COMUNE DI MILANO
DIREZIONE URBANISTIC
PG 521662/2017
Del 16/11/2017 11:34:18
SANT'ILARIO-ARONED 2
(S) PROT. AREA PIANIFICA
16/11/2017

Comune di Milano
PIANO ATTUATIVO

Proprietà
SANT' ILARIO SOC. COOP. ED
Via Arese, 10 - 20159 MILANO
tel. 02 69008161 - fax 02 36533796

ARONED 2001 SRL
Piazza Della Repubblica 11/A - 20121 MILANO
tel. 02 36707329 - fax 02 26412536

SANT'ILARIO
Società Cooperativa Edilizia
Via Arese, 10 - 20159 MILANO
ARONED 2001 SRL
Amministratore Unico

Progettazione Architettonica e Urbana
Caputo Partnership srl
Prof. Arch. Paolo Caputo
Viale Elvezia 18 - 20154 Milano - tel. 023314560 - fax 02347067
e.mail: info@caputopartnership.it - www: caputopartnership.it

Progettazione Strutture e Impianti
GDS 98 engineering
Ing. Sergio Cioccarelli
Piazzale Bertacchi 55 - 23100 Sondrio - tel. 0342218093 - fax. 0342053439
e.mail: sergio@gds98.it

Progettazione Paesaggistica
Arch. Giovanna Longhi
con arch. Agnese Maffioli
Via Plinio 15 - 20129 Milano - tel. 3358273773
e.mail: giovannalonghi@fastwebnet.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO
LONGHI GIOVANNA
Architetto 3680

Ambiente
Landshape srl
Ing. Filippo Bernini
Via A. Manzoni 12 - 20900 Monza - tel. 0393900237 - fax 0392314017
e.mail: filippo.bernini@landshape.it

Analisi del Traffico e Viabilità
TRM ENGINEERING
Ing. Michele Rossi
Via della Brianza 30 - 20900 Monza - tel. 0393900237 - fax 0392314017
e.mail: info@trmengineering.it

Responsabile RUP
Arch. Alessandro Vadelka
Via Francesco Arese, 10 - 20159 MILANO
tel. 02 69008161 - fax 02 36533796

Ambito
RIQUALIFICAZIONE AREA EX "DE NORA"
VIA CRESPI 25
VIA DEI CANZI 1, 13, 17,
VIA S.FAUSTINO 65
LAMBRATE_MILANO



Oggetto
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
RETE ACQUE METEORICHE
SETTORE INFRASTRUTTURE

File
4.2_4.3_reti_urbsecond.dwg

Scala	Data	Numero Tavola
1:500 1:20	maggio 2014	**4.3.2**

rev	data	redatto	verificato	approvato	oggetto revisione
01	20.10.2015				Proposta Definitiva Piano Attuativo
02	15.03.2016				Integrazione Proposta Definitiva Piano Attuativo
03	15.07.2016				Integrazione Proposta Definitiva Piano Attuativo
04	20.10.2016				Integrazione Proposta Definitiva Piano Attuativo, Adozione

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE